

# 需求公示文件

采购项目名称：惠州大亚湾经济技术开发区人民法院审判大楼电梯采购项目

采购项目编号：惠湾公易采〔2017〕42号

采购人：惠州大亚湾经济技术开发区人民法院

惠州市公共资源交易中心大亚湾分中心编

## 一、采购项目的基本信息

(一) 采购项目编号: 惠湾公易采〔2017〕42号

(二) 采购项目名称: 惠州大亚湾经济技术开发区人民法院审判大楼电梯采购项目

(三) 采购方式: 公开招标

## 二、采购预算和报价方式

(一) 采购预算: 人民币: 824000.00 元

(二) 报价方式: 总价报价

## 三、投标人资格条件

- 1、符合《政府采购法》第二十一条和第二十二条规定的供应商;
- 2、在中国境内注册, 在法律上、财务上独立, 合法运作并独立于采购人和集中采购机构;
- 3、经营范围必须满足本次招标范围
- 4、本项目不接受关联企业投标。
- 5、本项目不接受联合体投标, 不允许投标人对本招标项目进行分包和转包。

## 四、采购项目技术规格、参数及要求

(一) 项目概述

(二) 采购项目采购清单

### 1、采购清单名称

本项目的**主要标的**包括: 小机房客梯, 无机房客梯

序号	货物名称	数量	单位	主要标的
1	小机房客梯	2	台	是
2	无机房客梯	1	台	是

**备注:** 1、投标金额包含设备总价及工程配合费。

2、本项目工程配合费是指设备总价总价之和的3%。建筑总包商收取配合费用后, 应当对本项目中标人提供以下服务:

- (1)、对本项目安装工程进行协调
- (2)、用建筑总包人的脚手架、施工电梯、水电驳接
- (3)、施工现场管理

#### (4)、竣工资料汇总整理等服务

### 2、采购清单中具体技术参数

本项目采购清单中具体技术参数的要求如下:

1、货物名称：小机房客梯				
序号	参数名称	技术指标	要求说明	主要指标
1	载重量 (kg)	1150kg	★	是
2	速度 (m/ min)	90	★	是
3	层/站/门	9/9/9	★	是
4	服务楼层	-1F ~ 8F	★	是
5	基站		★	是
6	驱动方式	微机控制交流变频调压调速	★	是
7	电源	动力电源: 380V / 50Hz ; 照明电源: 220V / 50Hz	★	是
8	制作标准	GB7588-2003 《电梯制造与安装安全规范》		是
9	井道尺寸 (宽 × 深) mm	2200*2400		是
10	机房位置	上置		是
11	井道总高 (m)	36.3		是
12	提升高度 (m)	29.6		是
13	顶层净高 (mm)	4650		是
14	底坑净高 (mm)	1900		是
15	轿内尺寸 (宽 × 深) mm	1800*1500		是
16	轿厢天花	DP-016		是
17	轿厢高度 (mm)	轿顶高度- 2450		是
18	轿厢前壁	发纹不锈钢		是
19	门灯横梁	发纹不锈钢		是
20	轿厢侧壁	发纹不锈钢		是

21	轿厢后壁	发纹不锈钢		是
22	轿门	发纹不锈钢		是
23	轿厢地面	D-035 地板胶		是
24	轿厢装饰说明	无		是
25	开门方向	中分门		是
26	开门尺寸 (宽 × 高) mm	1000 × 2100		是
27	轿厢操纵箱	GOP-10N		是
28	操纵箱按钮	FL-PW		是
29	轿厢位置指层器	操纵箱带点阵数显		是
30	门套	首层发纹不锈钢 其他层钢板喷漆		是
31	层 (厅) 门	首层发纹不锈钢 其他层钢板喷漆		是
32	厅外召唤指示器	所有层 VIB-611		是

## 2、货物名称：无机房客梯

序号	参数名称	技术指标	要求说明	主要指标
1	载重量 (kg)	450kg	★	是
2	速度 (m/ min)	60	★	是
3	层/站/门	3/ 3/ 3	★	是
4	服务楼层	-1F ~ 2F	★	是
5	基站		★	是
6	驱动方式	微机控制交流变频调压调速	★	是
7	电源	动力电源: 380V / 50Hz ; 照明电源: 220V / 50Hz	★	是
8	制作标准	GB7588-2003 《电梯制造与安装安全规范》		是
9	井道尺寸 (宽 × 深) mm	1800*1800		是
10	机房位置	无机房		是
11	井道总高 (m)	14.9		是
12	提升高度 (m)	7.8		是
13	顶层净高 (mm)	5400		是
14	底坑净高 (mm)	1300		是
15	轿内尺寸 (宽 × 深) mm	1100*1100		是

16	轿厢天花	RF-018		是
17	轿厢高度 (mm)	轿顶高度- 2300		是
18	轿厢前壁	发纹不锈钢		是
19	门灯横梁	发纹不锈钢		是
20	轿厢侧壁	发纹不锈钢		是
21	轿厢后壁	后左侧喷涂钢板+镜面不锈钢, 后中壁喷涂钢板, 后右壁镜面不锈钢+喷涂钢板		是
22	轿门	发纹不锈钢		是
23	轿厢地面	用户自理		是
24	轿厢装饰说明	无		是
25	开门方向	中分门		是
26	开门尺寸 (宽 × 高) mm	750 × 2100		是
27	轿厢操纵箱	GOP-636		是
28	操纵箱按钮	FL-PW		是
29	轿厢位置指层器	点阵数显- 设置于操纵箱		是
30	门套	首层发纹不锈钢 其余层钢板喷涂		是
31	层 (厅) 门	首层发纹不锈钢 其余层钢板喷涂		是
32	厅外召唤指示器	各层 VIB-611;		是

## 五、采购项目商务要求

### (一) 供货要求:

1、投标人必须承诺提供生产厂商原装、全新完好的、符合国家及用户提出的有关质量标准的产品, 并按招标文件要求附带相关的合法生产厂商证明文件。

2、投标人必须承诺所提供产品符合国家或行业标准, 以及用户提出的有关应用需求, 且不存在第三方侵权行为。

(二) 工期要求: 签订合同起60天内完成项目硬件设备的供货、安装、调试。并完成对使用单位相关人员的操作与使用培训。

(三) 交货地点: 采购人指定地点。

### (四) 验收要求:

1、项目完工后试用10天, 采购人应组织验收工作。

2、所有设备、器材在开箱时必须全新、完好, 无破损, 配置与

装箱单相符，数量、质量及性能不低于招标要求。

3、拆箱后，中标供应商应对其全部产品、零件、配件、资料、介质造册登记，登记册作为验收文档之一；

4、中标供应商应负责在项目验收时将系统的全部有关产品说明书、原厂家安装手册、技术文件、资料、及安装、验收报告等文档汇集成册交付设备使用单位。

#### （五）售后服务要求：

1、免费质保期期限：至少为验收合格后 一 年 ，如国家行业标准或厂家质保期限有相关规定大于一年的，按国家行业标准或厂家的质保时间为准。

2、保修期自双方代表在设备安装调试后的验收证明文件上签字之日起计算，保修费用已计入总价，并以书面形式承诺。

3、质保期内，由供应商免费提供备品备件及服务，保修期后，供应商只收取配件费。无论何时，因货物质量缺陷造成采购方损失，供应商应予以赔偿。

4、质保期内，所有设备保修、保养、维修服务均为上门服务，由此产生的费用均不再收取。

5、设备故障报修的响应时间（7×24小时）：1小时。若电话中无法解决，4小时内到达现场进行维护。除特殊情况外，故障排除时间不超过8小时。

#### （六）培训要求

制定详细的培训方案，提供技术培训、操作培训和现场指导，完成对系统集成、开发技术及工具等在内的全部免费培训。培训方案要详细描述每次培训的具体内容、深度和时间安排。

培训方式应包括技术讲课、操作示范、参观学习和其它必要的业务指导和技术咨询，确保培训人员对系统基本原理、技术特性、操作规范、运行规程、管理维护等方面获得全面了解和掌握。

（七）报价要求：投标人报价中必须包括项目全部内容的费用（包括安装配件、安装组件、吊装、配送、安装调试、培训、相关法律法规规定的必须的检验、验收、税金等），费用不管是否在投标人报价书中单列，均视为投标总价中已包括该费用。

(八) 付款方式:

- (1) 合同签订后7个工作日内支付合同总金额的 30% 作为订金;
- (2) 全部货物现场安装完毕7个工作日内支付至合同总金额的 60% ;
- (3) 项目验收合格之后7个工作日内支付至合同总金额的95% ;
- (4) 在质保期满后7个工作日内支付至合同总金额的100% ;
- (5) 采购人不承担因财政资金不能及时到位给中标人造成的任何损失。

(九) 项目实施要求:

1、工程安装实施工作必须由中标供应商负责，不准分包，并实行“三包”：包质量、包工期、包施工安全。必须是投标人自己的专业安装队伍承担工程安装，并由投标人直接进行工程全过程监管，承担工程实施全过程的相关人员和施工安全责任。

2、投标人应提供安装调试工艺流程、质量控制程序和检验方法，处理关键点、难点的对策及措施，实施前须得到采购人批准方能施行。其内容应对所有货物的安装、调试及现场验收作出详尽安排和说明，并包括参与或派出人员人数、参与时间、责任和工作内容等。

3、施工现场的管理

投标人在工程实施全过程中应服从采购人现场代表或监理代表的统一管理和监督检查。

4、安装现场工作和生活条件由投标人自行解决。